

POLIȚIA COMUNITARĂ



MUNICIPIULUI PITEȘTI

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGES

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

POLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Str. Calea București, bloc U3, mezanin; Cod poștal: 110134

Cod fiscal 21810425, Telefon/Fax: 0248/210230

Nr. 2042 / 07.07.09

Clarificări la documentația de atribuire - 5

Pentru lămurirea unor neclarități referitoare la listele de cantități de lucrări din documentația de atribuire precizăm următoarele clarificări:

Întrebarea nr. 1

Lista de cantitati POL088-Împrejmuire

Cererea noastră: Vă rugăm să precizați care cantități rămân valabile, cele din Lista de cantități sau cele din Antemăsurătoare deoarece diferă.

Răspunsul dumneavoastră: Sunt corecte cantitățile din lista și corespund cu antemăsurătorile.

Se introduce articolele:

AS- Cale de rulare din profile metalice fixate în betonul de fundație cu praznuri din ob 37 dn 12 mm-14, ml

TRA06A05- Transport beton 247 to


Vă atasăm Antemăsurătoarea și Lista de cantități POL088-Împrejmuire pentru a le compara și a se vedea că aceste **cantități diferă, CARE CANTITĂȚI SE VOR LICITA?**

Răspuns nr. 1

- pentru lista de cantități POL 088 - Împrejmuire sunt valabile cantitățile din antemăsurătoare care se vor introduce în listele de cantități și care se vor licita. Anexăm prezenta antemăsurătoare vizată, a căror cantități le va înlocui pe cele din lista inițială.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ion PETRESCU



ȘEF SERVICIU
SERVICIU LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ARHIVA,
ADMINISTRATIV
Dumitru CONSTANTIN

S.C. PRODOMUS S.R.L.
PITEȘTI

REPARAȚIE CAPITALĂ CLĂDIRI
POLIȚIA COMUNITĂȚII PITEȘTI

ANTEMĂSURĂTOARE ÎMPREJMUIRE

Ts A2 f

Săpătură manuală în spații limitate

$$230,16 \times 0,40 \times 0,80 = 71,41 \text{ mc}$$

$$\text{ROTUND} = 72,00 \text{ mc}$$

CA 01 B

Turnarea betonului simplu C 8/10 în fundații

$$\text{Idem TsA2F} = 72,00 \text{ mc}$$

CA 02 E

Turnarea betonului armat

$$223,16 \times 0,40 \times 0,25 = 22,32$$

$$113,00 \times 0,25 \times 0,25 = 7,06$$

$$\text{-----}$$
$$29,38 \text{ mc}$$

$$\text{ROTUND} = 30,00 \text{ mc}$$

CB 02 A

Cofraje pentru beton în elevație

$$2 \times 223,16 \times 0,40 = 178,53$$

$$1 \times 113,00 \times 1,80 = 203,40$$

$$\text{-----}$$
$$\text{TOTAL} = 381,97 \text{ mp}$$

$$\text{ROTUND} = 382,00 \text{ mp}$$

CA 02 A

Montarea armăturilor din OB 37 Ø 8 mm

$$657,00 \text{ kg}$$

CA 02 B

Montarea armăturilor din PC 52 Ø 12 mm

$$1515,00 \text{ kg}$$



CZ 03 01 A
Confecționarea armăturilor din OB 37 D = 8 mm
657,00 kg

CZ 03 01 B
Confecționarea armăturilor din OB 37 D = 12 mm
1515,00 kg

AS
Panouri pentru împrejmuire din tablă cutată de 2,00 x 1,80 ml, fixate cu
dibluri și platbandă de 20 x 4 mm pe fiecare stâlp
 $223,16 \times 1,80 = 401,69$ mp
ROTUND = 402,00 mp

AS
Cale de rulare din profile metalice fixate în betonul de fundație prin
praznuri din OB 37 D = 12 mm
 $2 \times 7,00 = 14,00$ ml

AS
Dispozitiv superior cu role pentru menținerea în poziție verticală a porților
Buc 4

AS
Porți din profile metalice și panouri din tablă cutată
 $7,50 \times 1,80 = 13,50$ mp

Întocmit,
c.arh. Mihail IGHIRJI

